

Remont drogi osiedlowej (wewnętrznej) na osiedlu Centrum I (od budynku Ludowa 72 do Ludowa 74)						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,070km	km	0,070		
2		PODBUDOWY				
2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 475,50m2 - przed ułożeniem warstwy ścieralnej 475,500m2 SUMA: 951,00m2	m2	951,000		
3	KSNR 6 1005-07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5kg/m2 - przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 475,50m2 - przed ułożeniem warstwy ścieralnej 475,50m2 SUMA: 951,00m2	m2	951,000		
4	KNKRB 6 0103-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym, średnia grubość 2cm 23,77t	t	23,770		
5	KNNR 6 0308-07	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 23,77t	t	23,770		
3		NAWIERZCHNIE				
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR2) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm - jezdnia 475,50m2	m2	475,500		
7	KNNR 6 0308-07	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 35,66t	t	35,660		
8	KNR AT-03 0102-02	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni średniej grubości 4cm z mas mineralno-bitumicznych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora 475,50m2	m2	475,500		

9	Kalkulacja własna	Ułożenie siatki z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) 475,50m2	m2	475,500		
4		ROBOTY INNE				
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5,00szt.	szt.	5,000		
		RAZEM kosztorys				