








3 - 3



DETAL "B" 1:12,5



Marka "M2" szt.2



Poz. 2.1.4 Wykaz stali zbrojeniowej								
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna				
				[m]				
				A-I Ø6	A-IIIN Ø10	A-IIIN Ø12	A-IIIN Ø16	St3S bl80x6
	[mm]	[m]	[szt.]	[kg/mb]				
1	16	2,220	6	-	-	-	13,32	-
2	12	2,220	4	-	-	8,88	-	-
3	10	1,370	36	-	49,32	-	-	-
4	12	3,220	9	-	-	28,98	-	-
5	10	1,600	30	-	48,00	-	-	-
6	12	5,300	6	-	-	31,80	-	-
7	10	5,300	4	-	21,20	-	-	-
8	10	1,600	7	-	11,20	-	-	-
9	12	2,000	3	-	-	6,00	-	-
10	8	0,850	4	-	-	-	-	-
11	bl80x6	0,080	2	-	-	-	-	0,16
2s	6	1,160	38	44,08	-	-	-	-
1p	8	5,300	6	-	-	-	-	-
2p	12	5,300	3	-	-	15,90	-	-
Długość ogółem wg Ø:				[m]	44,08	129,72	75,66	13,32
Ciężar wg Ø:				[kg]	9,79	80,04	67,19	21,02
Ciężar wg gatunku:				[kg]	9,79	-	168,24	0,60
Ciężar na 1 szt.:				[kg]	-	-	178,63	-

Beton B 25 (C20/25)  
Stal A-IIIN, A-I  
otulina 2,5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K68</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Spocznik wylewany Poz. 2.1.4		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	