







Filarek Poz. 1.1.3 szt.1

Filarek Poz. 1.1.4 szt.1



Poz. 1.1.3 Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø12
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,888
9	12	2,800	6	-	16,80
10s	6	1,020	16	16,32	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	16,32	16,80
Ciężar wg Ø:			[kg]	3,62	14,92
Ciężar wg gatunku:			[kg]	3,62	14,92
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	18,54	

Poz. 1.1.4 Wykaz stali zbrojeniowej					
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				A-IIIIN	
				Ø6	Ø16
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	1,578
10	16	2,800	4	-	11,20
11s	6	0,900	14	12,60	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	12,60	11,20
Ciężar wg Ø:			[kg]	2,80	17,67
Ciężar wg gatunku:			[kg]	2,80	17,67
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	20,47	



UWAGA:

1. Strzemiona umieszczać ok. 2 cm pod każdym elementem konstrukcyjnym wchodzącym do słupa (wieńce, podciąg, nadproże).

Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

Beton C30/37  
Stal A-IIIIN, A-I  
otulina 2,5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K62</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Filarki Poz. 1.1.3, Poz. 1.1.4		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: B/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: B/57/77	