


Stopa fundamentowa St-3 - szt. 2  
(pod ścianę pod filarkiem F1



- UWAGA:
1. Wyrostki i strzemiona słupów oraz zbrojenie ścian wylewanych ujęto na rysunkach szczegółowych poszczególnych pozycji.
  2. Stopę St-3 wylewać jednocześnie z sąsiednimi ławami.
  3. Pręty Nr1s i Nr1p uwzględnione w wykazie stali w ławach fundamentowych.

Stopa St-3 szt.2	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa	
						A-I	A-IIIIN
		mm	cm	szt	m	Ø6	Ø12
	1	12	190	22	41,80	0,222	0,888
	2s	6	73	2	1,46	0,32	
	Masa wg średnic					0,32	37,12
	Ogółem					37,44	

beton: B25 (C20/25)  
stal: A-IIIIN  
otulina: 5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K21</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Stopa fundamentowa St-3		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIEN: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIEN: BI/57/77	