




Węzeł A
przekrój A-A
parter szt. 6
I – VI piętro szt. 6x6




Węzeł A
przekrój B-B




Węzeł A
przekrój C-C



Zbrojenie skrajnych węzłów A
na parterze
szt. 6 1:25



Zbrojenie skrajnych węzłów A
I – VI piętro
szt. 6x6 1:25



Wykaz stali zbrojeniowej połączeń ścian prefabrykowanych							
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna			
				[m]			
				D1	A-IIIIN	Akcesoria	
				Ø4,5	Ø12	bl25x6	bl30x8
				[kg/mb]			
	[mm]	[m]	[szt.]	0,125	0,888	1,178	1,884
1	12	2,620	84	-	220,08	-	-
2	12	3,450	84	-	289,80	-	-
1a	12	2,820	168	-	473,76	-	-
2a	4,5	0,120	1596	191,52	-	-	-
	bl25x6	0,170	196	-	-	33,32	-
	bl25x6	0,240	70	-	-	16,80	-
	bl30x8	0,170	14	-	-	-	2,38
Długość ogółem wg Ø:			[m]	191,52	983,64	50,12	2,38
Ciężar wg Ø:			[kg]	23,94	873,47	59,02	4,48
Ciężar ogółem:			[kg]	960,91			

Beton:
parter C30/37
pozostałe C20/25
Stal A-IIIIN
otulina:
parter 4,0cm
pozostałe 2,5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K13	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Węzły ścian prefabrykowanych (1)		SKALA:	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	